

COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN

BORDEREAU DE PRIX - REFECTION TROTTOIRS

| DESCRIPTION | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT H.T. |
|---|----------------------|---------------|--------------|
| Installation de chantier, amenée et repli du matériel | FT | | |
| REFECTION TROTTOIRS AVENUE THIERS | | | |
| Signalisation de chantier et mise en place d'un alternat | J | | |
| Décroutage sur 3 à 4 cm du revêtement existant | 2 412 m ² | | |
| Réglage et compactage du fond de forme | 2 412 m ² | | |
| Imprégnation gravillonnée | 2 412 m ² | | |
| Fourniture et mise en œuvre manuelle d'enrobés rouge 0/6.3 à raison de 80 kg/m ² | 2 412 m ² | | |
| SOUS-TOTAL H.T | | | |
| SOUS-TOTAL T.T.C | | | |

| DESCRIPTION | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT H.T. |
|---|----------|---------------|--------------|
| REFECTION TROTTOIRS LOTISSEMENT LES SORBIERS I | | | |
| Signalisation de chantier et mise en place d'un alternat | J | | |
| Décroustage sur 3 à 4 cm du revêtement existant | 3 295 M2 | | |
| Réglage et compactage du fond de forme | 3 295 M2 | | |
| Imprégnation gravillonnée | 3 295 M2 | | |
| Fourniture et mise en œuvre manuelle d'enrobés rouge 0/6.3 à raison de 80 kg/m ² | 3 295 M2 | | |
| TOTAL H.T. | | | |
| TOTAL T.T.C | | | |